



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
เรื่อง ราคากลาง โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ชุมชนบ้านท่ายาง พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะดำเนินการจัดจ้างโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง
ชุมชนบ้านท่ายาง พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ
๗๘๒,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๓๒๑๒
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านชะอวด จึงขอประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ชุมชนบ้านท่ายาง พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบล
บ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น จำนวนเงิน ๗๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่น
เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายศราวุธ จิตอารีย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

สรุปผลการประมาณการ

โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบ้านท่ายาง

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 134.00 เมตร สูง 0.60 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 1.00 เมตร

ยาว 100.00 เมตร ลงสู่คลองท่ายาง โดยดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00-29.99 บาท


ลำดับที่	รายการ	งานต้นทุน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	604,936.75	1.3056	789,805.42	ระยะเวลาทำงาน 90 วัน
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor- F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			789,805.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ			789,800.00	

(เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
 รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ

 นายกิตติพงษ์ คลภักดิ์
 ผอ.กองช่าง อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

 นายวิระชิต หุชคล้าย
 นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ แก้ไขฐานน้ำท่วมซึ่งชุมชนบ้านท่าช้าง

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ทดล.ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 134.00 เมตร สูง 0.60 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำ ทดล.ขนาด \varnothing 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลงสู่คลองท่าช้าง โดยคำนวณการก่อสร้าง

ตามรายละเอียดตัดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านชะอวด อําเภอสุพรรณบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อําเภอสุพรรณบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ราคามันนี่เชคเฉลี่ย 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินซุด+ถมกลบ	140.70	ลบ.ม.					17,587.50	
2	งานคูระบายน้ำ ทดล.								
2.1	เหล็กข้ออ้อย ขนาด \varnothing 12 มม.	1.279	ตัน	26,834.58	34,321.43	3,300.00	4,220.70	38,542.13	
2.2	เหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing 6 มม.	0.298	ตัน	28,419.39	8,468.98	4,100.00	1,221.80	9,690.78	
2.3	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	94.00	ท่อน	535.00	50,290.00		-	50,290.00	
2.4	ไม้แบบ	160.80	ตร.ม.		-	133.00	21,386.40	21,386.40	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	47.00	กก.	56.39	2,650.33		-	2,650.33	
2.6	คอนกรีต 240 ksc	25.50	2,355.14	60,056.07	306.00	7,803.00	67,859.07		
	รวมยอดยกไป							208,006.21	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

นายกิตติพงษ์ ตลกลัด
ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นายวิระสิทธิ์ พุฒิล้าย

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ แก้ไขฐานน้ำท่วมชุมชนบ้านท่าแขก

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 134.00 เมตร สูง 0.60 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลงสู่คลองท่าแขก โดยคำนวณการก่อสร้าง

ตามรายละเอียดต่าง ๆ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านชะอวด อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ราคานับนี้เฉลี่ยคิดเฉลี่ย 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.7	ทรายหยาบรองพื้น	4.69	ลบ.ม.	700.00	3,283.00	-	-	208,006.21	
3	บ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.70x1.70 ม. (หล่อในที่)							3,283.00	
3.1	คอนกรีต 240 ksc	1.14	ลบ.ม.	2,355.14	2,684.86	306.00	348.84	3,033.70	
3.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	0.08	ตัน	26,834.58	2,146.77	3,300.00	264.00	2,410.77	
3.3	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	0.02	ตัน	28,419.39	568.39	4,100.00	82.00	650.39	
3.4	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	56.39	169.17	-	-	169.17	
3.5	น้ำมัน	27.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,591.00	3,591.00	
	รวมยอดยกไป							221,144.23	

ลงชื่อ.....
นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....
นายวิระชัย หุตถ์ถ้าย
นายอภิชาติพงษ์ ตลภักดิ์
ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....
นายวิระชัย หุตถ์ถ้าย
นายช่างโยธา

นายวิระชัย หุตถ์ถ้าย
นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ปรับปรุงหน้าทางชุมชนบ้านท่าช้าง

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ กสส.ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 134.00 เมตร สูง 0.60 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำ กสส.ขนาด \varnothing 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูงสุดของทาง โดยที่แผนการก่อสร้าง

ตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านชะอวด อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทางหลวง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.6	ไม้กระดานตีแบบ	70.80	กบ.พ	250.00	17,700.00			221,144.23	
4	งานท่อระบายน้ำ กสส.ขนาด \varnothing 1.00 เมตร							17,700.00	
4.1	ท่อระบายน้ำ กสส.ขนาด \varnothing 1.00 เมตร	97.00	เมตร	2,261.00	219,317.00	290.00	28,130.00	247,447.00	
4.2	บ่อพักน้ำสำหรับรูป กสส.ขนาดท่อ 1.00 เมตร	2.00	บ่อ	9,298.00	18,596.00		-	18,596.00	ราคาท้องถิ่น
4.3	ดินลูกรัง	336.00	กบ.ม.	150.00	50,400.00	20.00	6,720.00	57,120.00	
	รวมยอดยกไป							562,007.23	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายกิตติพงษ์ ตลกกิติ
ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

นายวิเชษฐ์ มุกต์ชัย
นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ แก้ไขหมู่บ้านชุมชนบ้านท่าช้าง

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ทดล.ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 134.00 เมตร สูง 0.60 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำ ทดล.ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลงสู่คลองท่าช้าง โดยดำเนินการก่อสร้าง

ตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านชะอวด อําเภอลูกพลีจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อําเภอลูกพลีจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ราคานับจนถึงสิ้นสุดศิลปะ 29.00-29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	งานฝ้การระบายน้ำ+ฝ้บ่อกัก (ทดล.)							562,007.23	
5.1	ท่อ PVC ขนาด Ø 2"	17.00	ฟุต	168.22	2,859.74			2,859.74	
5.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	0.39	ตัน	26,834.58	10,465.49	3,300.00	1,287.00	11,752.49	
5.3	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	0.08	ตัน	28,419.39	2,273.55	4,100.00	328.00	2,601.55	
5.4	ลาวผูกเหล็ก	8.4	กก.	56.39	473.68		-	473.68	
5.5	ไม้ค้ำ	49.73	ตร.ม.		-	133.00	6,614.09	6,614.09	
5.6	คอนกรีต 240 Ksc	7.00		2,355.14	16,485.98	306.00	2,142.00	18,627.98	
	รวมเป็นเงิน							604,936.75	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นางศุภนภา ไหมสุวรรณ

รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายกิตติพงษ์ ตลกทิต

หนอ.กองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

นายวิระสิทธิ์ มหุดล้าย

นายช่างโยธา