



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
เรื่อง ราคาากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายคลองเขตนามอบุญ – เขตควนหนองหงษ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านควนมุด อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะดำเนินการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายคลองเขตนามอบุญ – เขตควนหนองหงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านควนมุด อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๘๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๓๒๑๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จึงขอประกาศราคาากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายคลองเขตนามอบุญ – เขตควนหนองหงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านควนมุด อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๘๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายกฤษฎา ไกรสินธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

สรุปผลการประมาณการ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายคลองเขตนามอนุญ-เขตควนหนองหงษ์

แบบเลขที่ 2564(11)ขอ28(5)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR-F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	646,884.10	1.3074	845,736.27	ระยะเวลาทำงาน 90 วัน
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	845,736.27	
			คิดเป็นเงินประมาณ	845,700.00	

(แปดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
 รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ

 นายกิตติพงษ์ ดลภักดี
 ผอ.กองช่าง อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

 นายวิระชิต หุชไฉย
 นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายคลองขตนาหมอนอุญ-เขตความหนองหงษ์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควนมุด อำเภออุทรารุณ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่ 2564 (11)ขอ 28(5)**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะเอด อำเภออุทรารุณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ราคานำมันดีเซลลิตรละ 35.00-35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุต่อสร้าง		ค่าแรงค่าเครื่องจักร		รวมค่าแรงและ ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	77.00	ม.	453.00	34,881.00	134.00	10,318.00	45,199.00	
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	80.00	ม.	132.00	10,560.00	91.00	7,280.00	17,840.00	
3	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	245.00	ม.	277.00	67,865.00	117.00	28,665.00	96,530.00	
4	ท่อ S/P (ปลอก ดันท่อลอด) Ø 250 มม.	77.00	ม.	2,050.00	157,850.00	1,936.00	149,072.00	306,922.00	
5	ค่าเตรียมงานดินท่อลอด-sheet pile	1.00	จุด	27,000.00	27,000.00			27,000.00	
6	ท่อ s/p ชนิดได้ดิน Ø 150 มม.	4.00	ม.	1,172.00	4,688.00	93.00	372.00	5,060.00	
7	หน้างานเหล็กหมียว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	4.00	ตัว	1,835.00	7,340.00			7,340.00	
8	หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	1.00	ตัว	392.00	392.00			392.00	
9	หน้างานตาบอด Ø 150 มม.	3.00	ตัว	648.00	1,944.00			1,944.00	
10	น็อตรัดและปะกันยาง Ø 100 มม.	3.00	ชุด	260.00	780.00			780.00	
11	น็อตรัดและปะกันยาง Ø 150 มม.	12.00	ชุด	690.00	8,280.00			8,280.00	
12	น็อตรัดและปะกันยาง Ø 250 มม.	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
13	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม.PN 6รวมน็อตปะกันยาง	4.00	ชุด	580.00	2,320.00			2,320.00	
14	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม.PN 6 รวมน็อตปะกันยาง	8.00	ชุด	1,440.00	11,520.00			11,520.00	
15	STU ฎ dia.250 มม.	1.00	ชุด	5,520.00	5,520.00			5,520.00	
16	ประตุน้เหล็กหล่อชนิดได้ดิน+ทับกฤญแฉ Ø 100 มม.	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	480.00	480.00	7,580.00	
17	ประตุน้เหล็กหล่อชนิดได้ดิน+ทับกฤญแฉ Ø 150 มม.	2.00	ชุด	10,520.00	21,040.00	720.00	1,440.00	22,480.00	
18	สามทางหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	1.00	ตัว	1,880.00	1,880.00	280.00	280.00	2,160.00	
19	สามทางหน้างาน Ø 150x100x150 มม.	1.00	ตัว	3,090.00	3,090.00	420.00	420.00	3,510.00	
รวมยอดยกไป								573,477.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4/2

ชื่อโครงการ วางท่อเขยเขยตัดจำหน่ายน้ำ ถนนสายคลองเขตนามหนองใหญ่-เขตควนหนองหงษ์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควนคู่อ อำเภอคูพารณัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 2564 (11)ขอ 28(5)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอคูพารณัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ราคานำมันดีเซลลิตรละ 35.00-35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงค่าเครื่องจักร		รวมค่าแรงและ		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ		
	รวมยอดยกมา								573,477.00	
20	สามทางหน้างาน Ø 150x150x150 มม.	3.00	ตัว	3,360.00	10,080.00	420.00	1,260.00		11,340.00	
21	สามทางหน้างาน Ø 250x150x250 มม.	1.00	ตัว	7,090.00	7,090.00	700.00	700.00		7,790.00	
22	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	4.00	ตัว	2,170.00	8,680.00	420.00	1,680.00		10,360.00	
23	ข้อลดหน้างาน Ø 150x100 มม.	1.00	ตัว	1,880.00	1,880.00	420.00	420.00		2,300.00	
24	หลัก กสส.แสดงแนวท่อ	3.00	ตัว	240.00	720.00	50.00	150.00		870.00	
25	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2.00	ชุด	14,800.00	29,600.00		-		29,600.00	
26	ค่าซ่อมลาดยาง	5.00	ตร.ม.	440.00	2,200.00	30.00	150.00		2,350.00	
27	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100-200 มม.(บ./500 ม.)	0.80	-		-	900.00	720.00		720.00	
28	ค่าลออินลิ้งท่อ Ø 100-200 มม.(บ./1000 ม.)	0.40	-		-	150.00	60.00		60.00	
29	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ	0.35	เที่ยว	22,906.00	8,017.10		-		8,017.10	
	รวมเป็นเงิน								646,884.10	

ลงชื่อ.....นางสุนิษา ไหมสุวรรณ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....นายกิตติพงษ์ ดลภักดี.....กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....นายวิระชิต หุตกล้า.....กรรมการ/เลขานุการ

นายช่างโยธา